




健康対応ミニキッチン

F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

100V 15A  
一次電源接続位置



No	名称	仕様	色
1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
2	サイドパネルB	内面:化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面:低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
3	天板	内面:化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
4	バックパネル	内面:化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
5	幕板	内面:化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面:低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
8	照明器具	ダウンライト (100V LED)	
9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

10	ステンレストップ	ステンレス製	
11	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
12	ガス器具 (過熱センサー付)	DC1004SB (ハーマン製) ガス種:	
13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (VP40管接続可能)	
14	側板(シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
15	側板(コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
18	ウシロ補強	パーチ	
19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手:樹脂製	ホワイト
20	底板	両面低圧メラミン化粧パーチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイト
21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
22	背板	カラー合板 t 2.5	ホワイト
23	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
26	コンセント	100V 電気温水器用	

27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
30	換気扇	DV-225N (100ダクト用)	
33	防熱板	SUS430 (2方向)	
32	電気温水器 (先止め式)	EHPN-H12V2-KA2 (排水装置付き) 止水栓は同梱されていません	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。但し、スイッチはR、L共 左:照明用 右:換気扇用です。
2. 換気扇開口: 225角 (100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号: NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・ガス管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検図	印	製図	印	尺度	1/15	工事名称	御注文主
▲															
▲															
▲															

日付 2023年 1月 3日 図面名称 トクFK90DTGBY R 総組立図 図面番号 A1582RT01